

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**„Przebudowa drogi na terenie Gminy Liniewo – Wysin” (dostawa płyt żurowych typu Yomb)**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA LINIEWO
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675190
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: Dworcowa, 3
- 1.4.2.) Miejscowość: Liniewo
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 83-420
- 1.4.4.) Województwo: pomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki
- 1.4.7.) Numer telefonu: 586878520
- 1.4.8.) Numer faksu: 586878522
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@liniewo.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.liniewo.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00055361
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2024-01-22

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:  
Ogłoszenie o zamówieniu
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00041699
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:  
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:  
2.3. Nazwa zamówienia albo umowy ramowej

Przed zmianą:

„Przebudowa drogi na terenie Gminy Liniewo – Wysin” (dostawa płyt żurowych typu Yomb)

Po zmianie:

„Przebudowa drogi na terenie Gminy Liniewo – Wysin” (dostawa płyt ażurowych typu Yomb)

- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:  
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

- Przedmiotem zamówienia jest Dostawa 1000 sztuk płyt ażurowych typu Yomb.
- Przedmiotem zamówienia jest dostawa, transport i rozładunek 1000 sztuk nowych płyt wielootworowych typu YOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm.

3. Zamawiający wymaga, aby każda płyta drogowa posiadała oznaczenie producenta.
4. Płyty należy wykonać z betonu klasy min. C20/25, według starszych oznaczeń min. B-25 wg normy PN-EN 206-1: 2003 i PN-B-06265: 2004. Dopuszczalne odchylenia wymiarowe wynoszą dla długości płyty +/- 10 mm; dla szerokości płyty +/- 6 mm, dla grubości płyty +/- 5mm; odchyłki grubości tutenia zbrojenia: od spodu płyty +/- 5 mm; odchyłki zbrojenia głównego: dla długości +/- 5 mm. Płyty podwójnie zbrojone stalą (min 6 fi do 10 fi), żebrowaną w postaci wiązanych siatek: dolnej i górnej.
5. Produkt powinien posiadać odporność na ścieranie 18 000/5 000 (mm<sup>3</sup>/mm<sup>2</sup>) oraz odporność na działanie mrozu w stopniu mrozoodporności F 150. Ponadto płyty powinny być wytrzymałe na ściskanie i wykonane z betonu o klasie nie mniejszej niż C25/30 i nasiąkliwości poniżej 5%.
6. Powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodne z wymaganiami. Krawędzie płyt powinny być równe i proste.
7. Płyty muszą posiadać aprobatę techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (IBDiM) potwierdzającą właściwości użytkowe płyt oraz wymagania dla prefabrykatów z betonu.
8. Dostawa płyt partiami w ilości do 1000 sztuk miesięcznie będzie się odbywać w godzinach 08:00 do 15:00 do miejsc rozładunku wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Liniewo.
9. Wykonawca w cenę przedmiotu zamówienia musi wliczyć koszty transportu i rozładunku. Płyty powinny być dostarczone w słupkach, ułożone jedna na drugiej warstwą jezdnią do góry aby umożliwić kontrolę jakości płyt (spękania, wykwyty, zagęszczenie betonu). W przypadku dostarczenia płyt w inny sposób Zamawiający zastrzega sobie prawo odesłania transportu na koszt Wykonawcy.
10. Dostawa piasku 0/2 w ilości 300 ton
11. Dostawa mieszanki kruszywa 0/31,5 w ilości 75 ton

Termin realizacji dostaw ustala się na 30 dni od dnia podpisania umowy.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa 1000 sztuk płyt ażurowych typu Yomb.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, transport i rozładunek 1000 sztuk nowych płyt wielootworowych typu YOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm.
3. Zamawiający wymaga, aby każda płyta drogowa posiadała oznaczenie producenta.
4. Płyty należy wykonać z betonu klasy min. C30/37. Dopuszczalne odchylenia wymiarowe wynoszą dla długości płyty +/- 10 mm; dla szerokości płyty +/- 6 mm, dla grubości płyty +/- 5mm; odchyłki grubości tutenia zbrojenia: od spodu płyty +/- 5 mm; odchyłki zbrojenia głównego: dla długości +/- 5 mm. Płyty podwójnie zbrojone stalą (min 5,5 fi do 10 fi), żebrowaną w postaci wiązanych siatek: dolnej i górnej.
5. Produkt powinien posiadać odporność na ścieranie 18 000/5 000 (mm<sup>3</sup>/mm<sup>2</sup>) oraz odporność na działanie mrozu w stopniu mrozoodporności F 150. Ponadto płyty powinny być wytrzymałe na ściskanie i wykonane z betonu o klasie nie mniejszej niż C30/37 i nasiąkliwości poniżej 5%.
6. Powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodne z wymaganiami. Krawędzie płyt powinny być równe i proste.
7. Płyty muszą posiadać aprobatę techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (IBDiM) potwierdzającą właściwości użytkowe płyt oraz wymagania dla prefabrykatów z betonu.
8. Dostawa płyt w ilości do 1000 sztuk będzie się odbywać w godzinach 08:00 do 15:00 do miejsc rozładunku wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Liniewo.
9. Wykonawca w cenę przedmiotu zamówienia musi wliczyć koszty transportu i rozładunku. Płyty powinny być dostarczone w słupkach, ułożone jedna na drugiej warstwą jezdnią do góry aby umożliwić kontrolę jakości płyt (spękania, wykwyty, zagęszczenie betonu). W przypadku dostarczenia płyt w inny sposób Zamawiający zastrzega sobie prawo odesłania transportu na koszt Wykonawcy.
10. Dostawa piasku 0/2 w ilości 300 ton
11. Dostawa mieszanki kruszywa 0/31,5 w ilości 75 ton

Termin realizacji dostaw ustala się na 30 dni od dnia podpisania umowy.